

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №21»**

Приказ

№ 138

от « 10 » 04 2025г.

**Об утверждении плана подготовки к
отопительному периоду 2025-2026 МБОУ СОШ № 21**

В соответствии с приказом Минэнерго России от 13.11.2024г. № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план подготовки к отопительному периоду МБОУ СОШ № 21 на 2025-2026 год.
2. Заместителю директора по ИКТ Шумихину В.А. разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения в срок до 01.06.2025г.
3. Контроль за выполнением плана подготовки к отопительному периоду МБОУ СОШ № 21 и контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ «СОШ №21»



Э.З. Лутфуллина

Ознакомлены:

Шумихин В.А.

Утверждаю
 Директор МБОУ СОШ № 21
 Э.З. Лутфуллина
 10 апреля 2025 г.

План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 гг.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
 «Средняя общеобразовательная школа № 21»

1. Общие сведения

1	Адрес объекта	Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Костычева, д. 28
2	Год постройки	1973 год
3	Общая площадь здания (кв.м)	2 804,3
4	Наличие цокольного этажа	Имеется
5	Наличие элеватора/теплового пункта	Имеется
6	Тип системы отопления	Закрытая
7	Схема отопления	Двухтрубная
8	Система ГВС	Закрытая
9	Материал трубопроводов системы отопления	Металл
10	Наличие оборудованного узла учета тепловой энергии	Находится в тепловом пункте
11	Теплоснабжающая организация	ООО "Сарапултеплоэнерго"

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периода

1	Продолжительность отопительного периода	Дни
	2022-2023 гг.	240
	2023-2024 гг.	240
	2024-2025 гг.	242
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода	°C
	2022-2023 гг.	-8,7
	2023-2024 гг.	-11,6
	2024-2025 гг.	-8,7
3.	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период (при наличии прибора учета)	Гкал
	2022-2023 гг.	379,23
	2023-2024 гг.	351,87
	2024-2025 гг.	369,15
4.	Случаи размораживания внутренней системы отопления	Количество
	2024-2025 гг.	0
5.	Случаи аварий/дефектов внутренней системы отопления	Количество
	2024-2025 гг.	0
6.	Особенности функционирования объекта теплоснабжения и их оборудования в отопительный период.	
6.1	Случаи перерывов в поставке теплоносителя	Количество
	2024-2025 гг.	0
6.2	Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии	Количество
	2024-2025 гг.	0
6.3	Случаи снижения параметров давления теплоносителя	Количество

	2024-2025 гг.	0
6.4	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	Количество
	2024-2025 гг.	0

3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду

№	Перечень мероприятий	Срок выполнения	Стоимость, руб.
1	Проверка манометров, ремонт отопительной системы, ревизия запорной арматуры СО в элеваторном узле	май-июль	7 000
2	Промывка системы отопления	май-июль	11 000
3	Испытание на прочность системы отопления	май-июль	10 000
4	Восстановление тепловой изоляции теплотрасс внутриобъектной разводки	август-сентябрь	0
5	Обучение ответственного за эксплуатацию тепловых энергоустановок с последующей проверкой знаний	июль	3 000
6	Подготовка пакета документов для получения паспорта готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг.	июль-август	0

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному периоду

№	Перечень документов	Срок выполнения
1	План мероприятий по подготовке учреждения к отопительному периоду 2025-2026 гг.	апрель
2	Приказ «О назначении ответственного лица за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок»	июль
3	Должностная инструкция на ответственного лица за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	июль
4	Удостоверение о проверке знаний	июль
5	Договор с теплоснабжающей организацией с актом балансового разграничения	январь
6	Акт о гидродинамической промывке системы отопления здания	май-июль
7	Акт на ревизию запорной арматуры	май-июль
8	Акт на гидравлическое испытание системы отопления	май-июль
9	Договор на техническое обслуживание и ремонт системы отопления	октябрь
10	Договор на техническое обслуживание узла учета тепловой энергии	-
11	Копия паспорта теплосчетчика с датой поверки	июль
12	Акт сверки расчетов за поставленную тепловую энергию	июль
13	Акт готовности учреждения к отопительному периоду 2025-2026 гг.	июль-август

Согласовано: ООО «СТЭ» В.А. Белов

